

## **Ausschreibungstexte für bewehrte EUROPOR-Elemente**

Den Leistungstexten liegen die nachfolgenden Montagebedingungen zu Grunde

- Ausreichende Befahrbarkeit der Baustelle für schwere LKW's und Kraftfahrzeuge.
- Ausreichende Lagermöglichkeit für das angelieferte Material maximal 20 m von der Einbaustelle.
- Kostenlose bauseitige Gestellung von Strom und Wasser ab Hauptverteiler.
- Lot- und fluchtgerechte Erstellung der Unterkonstruktion entsprechend den für Fertigungsteile zulässigen Toleranzen.
- Eventuell erforderliche Gerüste sind in die Einheitspreise nicht eingerechnet.
- Die Einheitspreise enthalten keine Kosten für Schuttabfuhr und Kippgebühren.

## Ausschreibungstexte für EUROPOR-Wandplatten

Pos. 1 Porenbeton-Wandplatten mit einer Bewehrung aus nichtrostendem Edelstahl, GB....., mit gefasteten Längskanten, nach DIN 4223 und Zulassungsbescheid für liegenden oder stehenden Einbau, bemessen für Winddruck- und Windsoglasten nach DIN 1055, für einen Einbau bis max. 8,00 m Höhe über Gelände.

Die Wandplatten entsprechen der Feuerwiderstandsklasse F 90.

Fabrikat: EUROPOR oder gleichwertig

Abmessungen:

Länge	bis	800 cm
Breite	60 / 62,5 oder	75,0 cm
Dicke	.....	cm

Wärmedurchlaßwiderstand: ..... m<sup>2</sup> K/W

Frei Baustelle liefern, abladen und vor der Einbaustelle zwischenlagern.

Nach Montageanweisung und Verlegeplan fachgerecht auf bauseitig vorhandenem planebenem Sockel (+/- 5 mm Toleranz) von außen vor der Konstruktion montieren, einschl. Lieferung der losen Verankerungsteile, Abdichtung der äußeren Horizontalfugen mit modifiziertem Kunststoffmörtel und Schließen der Vertikalfugen (keine Dehn- und Anschlußfugen) mit plastoelastischem Material im Querschnitt bis maximal 15 mm Fugenbreite.

Montagehöhe bis 8,00 m ab OK Gelände. Erforderliche Gerüste sind im Einheitspreis nicht enthalten.

..... m<sup>2</sup> EP/€ ..... € .....

- Pos. 2 Zulage zu Pos. 1 für überlange Platten (> 6 m)  
 ..... m<sup>2</sup> EP/€ ..... € .....
- Pos. 3 Zulage zu Pos. 1 für Paßplatten (Minderbreiten)  
 ..... m<sup>2</sup> EP/€ ..... € .....
- Pos. 4 Zulage zu Pos. 1 für Sturz- und Brüstungsplatten  
 ..... m<sup>2</sup> EP/€ ..... € .....
- Pos. 5 Zulage zu Pos. 1 für Brandwandausführung gemäß DIN 4102 Teil 4  
 (mindestens 17,5 cm stark)  
 ..... m<sup>2</sup> EP/€ ..... € .....
- Pos. 6 Zulage zu Pos. 1 für Ausführung als Komplextrennwand  
 (mindestens 14 cm stark)  
 ..... m<sup>2</sup> EP/€ ..... € .....
- Pos. 7 Zulage für Eckformstücke mit gefasten Längskanten  
 Kantenlänge ..... cm  
 ..... m EP/€ ..... € .....
- Pos. 8 Zulage zu Pos. 1 für Montagehöhen  
 bis ..... m  
 ..... m<sup>2</sup> EP/€ ..... € .....
- Pos. 9 Zulage zu Pos. 1 für Montage von innen nach außen  
 ..... m<sup>2</sup> EP/€ ..... € .....
- Pos. 10 Zulage zu Pos. 1 für Montage zwischen Stützen  
 ..... m<sup>2</sup> EP/€ ..... € .....

- Pos. 11 Zulage zu Pos. 1 für erschwerte Montage als Innenwand  
 ..... m<sup>2</sup> EP/€ ..... € .....
- Pos. 12 Zulage zu Pos. 1 für stehenden Einbau  
 ..... m<sup>2</sup> EP/€ ..... € .....
- Pos. 13 Regelschnitte d = ..... cm  
 ohne Containerkosten und Kippgebühren  
 ..... m EP/€ ..... € .....
- Pos. 14 Schräg- und Gehrungsschnitte d = ..... cm  
 ohne Containerkosten und Kippgebühren  
 ..... m EP/€ ..... € .....
- Pos. 15 Sockelisolierung einschließlich plastoelastischer äußerer Verfügung  
 ..... m EP/€ ..... € .....
- Pos. 16 Einseitige Anschlußfugen an Gebäudeteilen, Stützen, Riegeln  
 u.s.w. mit plastoelastischem Material, Fugenbreite maximal 15 mm  
 ..... m EP/€ ..... € .....
- Pos. 17 Einseitige Gebäudedehnfugen mit dauerelastischem Material.  
 Fugenbreite maximal 20 mm  
 ..... m EP/€ ..... € .....
- Pos. 18 Horizontale Innenverfugung mit modifiziertem Material  
 ..... m<sup>2</sup> EP/€ ..... € .....
- Pos. 19 Liefern und montieren von Aussteifungsprofilen an Fensterleibungen  
 ..... m EP/€ ..... € .....

- Pos. 20 Ausnahmen der Platten im Bereich der Auflagerkonsolen  
 ..... St. EP/€ ..... € .....
- Pos. 21 Ausnahmen der Platten im Bereich von durchlaufenden Auflagerprofilen  
 bzw. Anpassen der Platten an die Attikahalteprofile  
 ..... m EP/€ ..... € .....
- Pos. 22 Einpassen von Wandplatten in vorhandene U-Zargen einschließlich  
 Ausnahmen und äußerer plastoelastischer Verfüzung  
 ..... m EP/€ ..... € .....
- Pos. 23 Herstellen von Plattenaussparungen im Bereich von Binderdurchgängen  
 einschließlich Beiputzen und einseitiger plastoelastischer Verfüzung  
 ..... St. EP/€ ..... € .....
- Pos. 24 Herstellen von Durchbrüchen als Kernbohrung bis maximal 25 cm  
 Durchmesser (ohne Beiputzen), Durchmesser ..... cm  
 ..... St. EP/€ ..... € .....
- Pos. 25 Herstellen von Durchbrüchen (ohne Beiputzen),  
 Abmessungen ..... cm  
 ..... St. EP/€ ..... € .....
- Pos. 26 Auflagerkonsolen aus L-Profil, ST 37-2, rostgeschützt, liefern und an bauseits  
 vorhandene Kontaktplatten anschweißen  
 ..... St. EP/€ ..... € .....
- Pos. 27 Attikastiele aus T-Profil, ST 37-2, rostgeschützt, liefern und an bauseits  
 vorhandene Kontaktplatten anschweißen max. l = 1,25 m  
 ..... St. EP/€ ..... € .....

- Pos. 28 U-Profil System Wuppermann, ST 37-2, verzinkt, liefern und an bauseits vorhandene Kontaktplatten anschweißen  
 ..... m EP/€ ..... € .....
- Pos. 29 Montage mittels Hubbühne bzw. Scherengitterbühne  
 ..... m<sup>2</sup> EP/€ ..... € .....
- Pos. 30 Stellen von Arbeitsgerüsten im Zuge der Montage einschließlich 4 Wochen Vorhaltung. Die Abrechnung erfolgt nach eingerüsteter Fläche  
 ..... m<sup>2</sup> EP/€ ..... € .....
- Pos. 31 Gerüstvorhaltung über 4 Wochen hinaus für jede weitere angefangene Woche  
 ..... m<sup>2</sup> EP/€ ..... € .....
- Pos. 32 Waschbeständiger Innenanstrich nach Werkvorschrift, Fabrikat Norol oder gleichwertig  
 ..... m<sup>2</sup> EP/€ ..... € .....
- Pos. 33 Außenbeschichtung auf der Basis von Reinacrylat-Kunstharzdispersion einschließlich Grundierung, Farbe weiß, in Verlaufstruktur, gemäß den Forderungen des Institutes für Bauphysik herstellen  
 Mindestauftragsmenge: 1.800 gr./m<sup>2</sup>, Fabrikat .....  
 ..... m<sup>2</sup> EP/€ ..... € .....
- Pos. 34 Zulage zu Pos. 31 für Pastellton  
 ..... m<sup>2</sup> EP/€ ..... € .....
- Pos. 35 Zulage zu Pos. 31 für Intensivton  
 ..... m<sup>2</sup> EP/€ ..... € .....
- Pos. 36 Abklebung zwischen anderen Bauteilen oder farblich unterschiedlich angelegten Wandflächen  
 ..... m EP/€ ..... € .....